

VERMUTS D'OBRA 06.març.10  
Valls | Alcover



Col·legi d'Arquitectes  
de Catalunya  
Demarcació de Tarragona



Rehabilitació de l'església de l'Assumpció  
Joan Figuerola Mestre i Jordi J. Romera Cid

V15

VI BIENNAL D'ARQUITECTURA "ALEJANDRO DE LA SOTA"  
OBRA SELECCIONADA rehabilitació

## Rehabilitació de l'església de l'Assumpció d'Alcover Joan Figuerola Mestre i Jordi J. Romera Cid



L'església de l'Assumpció d'Alcover anomenada "l'Església Nova" es va iniciar amb la col·locació de la primera pedra a l'any 1578 sota la direcció de l'arquitecte Joan Munter. Entre els anys 1761 i 1769 es va realitzar una important intervenció, configurant una sobrecoberta habitable de grans dimensions, modificant l'aspecte exterior de l'edifici i formant un frontó corbat en la façana principal. Degut a uns problemes constructius no determinats, en 1795 va caure el campanar provocant una fissura encara visible en la façana principal. La reconstrucció del campanar es va paralitzar l'any 1803, deixant-lo inacabat fins ara.

El projecte proposa solucionar els problemes provocats pel mal estat de les cobertes. I en el cas del campanar, protegir el seu cos superior amb absència de coberta. Els treballs de restauració de la coberta de la nau han permès conservar l'estructura de bigues de fusta i teula àrab sobre pilars i arcs de fàbrica del maó. La intervenció pretén valorar aquest suggerent espai habitable sobre les voltes de la nau, una lectura clara de la superposició d'etapes en la història del monument i crear un recorregut lineal amb accés des de l'escala del campanar i sortida per l'escala lateral de la capçalera.

Per habilitar aquest recorregut ha estat necessari millorar l'accés des del campanar, situar una passarel·la penjada sobre l'espai central de la torre i dibuixar amb un paviment de pedra natural a mode de catifa que limita el camí il·luminat des de la barana de protecció entre aquest pas i l'extradós de les voltes.

El campanar inacabat és un dels elements més característics de la memòria col·lectiva d'Alcover. El important volum del temple visible des de molts punts de la població i els seus voltants, queda coronat per un campanar que transforma la seva planta quadrada en octogonal en un primer pis inacabat i que perfila una imatge d'arquitectura mutilada, com a una resta arqueològica en permanent estat de degradació. En aquest pis s'ubiquen les campanes col·locades en les finestres inacabades i fins ara sense proteccions de l'agua de pluja.

La intervenció actual permet recuperar espais oblidats de gran interès en l'interior del campanar, un gran espai de planta quadrada, la sala superior del rellotge i la planta de les campanes sense coberta. Per protegir tot el conjunt i millorar el so de les campanes, es proposa una coberta lleugera superposada a la fàbrica existent definida com una arquitectura inacabada, formar una caixa de ressonància i mantenir una lectura clara de la seva història constructiva.

**Dates d'inici i final d'obra** 02/01/2007 - 09/09/2008  
**Adreça** Carrer Rec, 27, Alcover, Alt Camp  
**Promotor** Arquebisbat de Tarragona  
**Contractista** RèCOP Restauracions Arquitectòniques S.L.  
**Col·laboradors** Joan Gavalda i Bordes i Marc Figuerola  
**Pressupost** 391.469 €  
**Arquitecte tècnic** Joan Alonso Giménez  
**Fotògrafies** Joan Forn



